



Čj. 5449/2017-OTH

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 nadlimitní veřejné zakázky

„Strakova akademie – oprava vnějšího pláště a oplocení“

Zadavatel obdržel dne 11.05.2017 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace označenou zadavatelem pořadovým č. 9, které tímto v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), poskytuje.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Dle fotografií v restaurátorském záměru, např. na straně 203 a 204 je zřejmé, že k oknu je „přiděláno“ vnitřní deštění, které je při demontáži okna ze stavebního otvoru nutné demontovat. V popisu je uvedeno, že rám a vnější křídla budou replikami, včetně profilace a vnitřní křídla budou repase. Ve VV je uvedeno, že deštění se bude repasovat in situ.

Tato problematika se týká např. oken 04A .41 1.017-21, 1.122-1.126 – podrobný výčet ve VV SO 01.4.2 od strany 30, cca 75 ks. Ostatní okna 04A následují na dalších stranách.

Na základě svých zkušeností upozorňuje účastník zadavatele, že tento postup je nerealizovatelný a bez postupné demontáže směrem od interiéru nelze vnější rám vyjmout. Účastník zároveň žádá o revizi postupu a návrh řešení, který by byl v souladu s touto skutečností.

Děkuji

Odpověď:

Zadavatel si je vědom skutečnosti, že postup způsobu repasování oken uvedený v příloze H zadávací dokumentace (dokumentace pro provedení stavby, neveřejná část; dále „příloha H“) není jediným možným postupem.

V příloze H je projektantem uveden jeden ze způsobů provádění repase oken, který se promítl do položkového rozpočtu, včetně opravy omítek a výmalby celých okenních stěn. Při volbě navrhovaného způsobu řešení projektant předpokládal, že při zvýšené opatrnosti profilované obložky okenních otvorů v rámci deštění bude možno ponechat na místě a tamtéž je repasovat a zároveň předpokládal, že boky deštění jsou zapuštěny vně vnitřních rámců. Oprava omítek a výmalby celých okenních stěn je již zahrnuta do položek výkazu výměr – stavební úpravy pro výplně.

Uvedení variantního řešení, které by mohlo mít vliv na položkový rozpočet, není z hlediska ZZVZ přípustné.

V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí, že projektantem navrhovaný způsob provedení repase oken není z důvodu konstrukce oken možný nebo že jiný odlišný postup provádění repasování oken (např. postupná celková demontáž okna zevnitř ven, která bude zahájena sejmutím – demontáží vnitřního deštění vč. obložky, provedení repasování dílensky a posléze zpětné namontování po osazení rámu nových nebo repasovaných oken, přičemž repase deštění vč. povrchových úprav proběhne stejným způsobem jako repase profilů vnitřních oken tak, jak je uvedeno v restaurátorských záměrech) bude technologicky lépe proveditelný, bude zadavatel postupovat v souladu s § 222 ZZVZ.

Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nevhodnost nebo nemožnost provádění díla uvedeným způsobem, je současně dodavatel oprávněn postupovat v souladu s čl. XII přílohy C zadávací dokumentace – vzoru smlouvy o dílo.

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr je zpracována v souladu s § 36 odst. 3 ZZVZ v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Praze

Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského