




A-A'



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:						
Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	SOKL PODLAHY	STĚNY	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA STĚN	STROP
01.01	VÝDEJ JÍDEL	D5 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ SOKL SYSTÉMOVÝ K DLAŽBĚ SOKL U VÝDEJE v.150mm BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	01 KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	SOK VOZKOSLOVNÍ PODKLAD, OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.02	VARNA	D4 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	02 KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.03	MYTÍ NÁDOBÍ	D5 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	02 KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.04	SKLAD POTRAVIN	D4 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	02 KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.05	CHODBA	D4 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	03 KERAMICKÝ OBKLAD v.1500mm	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.06	ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY STUDENÁ KUCHYŇNĚ	D4 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ SOKL SYSTÉMOVÝ K DLAŽBĚ SOKL U PULTU v.150mm KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	02 KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.07	CHODBA	D4 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	02 KERAMICKÝ OBKLAD v.1500 + 2000mm	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.08	SKLAD BIO ODPADU ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	D4 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	02 KERAMICKÝ OBKLAD v.1500mm	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.09	ŽÁZEMÍ BUFETU	D4 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ SOKL SYSTÉMOVÝ K DLAŽBĚ	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM		STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.10	VÝLEVKVA	D4 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	02 KERAMICKÝ OBKLAD v.1200mm	BEZ VLASTNÍHO STROPU
01.11	SKLAD ODPADŮ	D3 KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600 mm; R10	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	02 KERAMICKÝ OBKLAD	NEZASHOVAT
01.12	BUFET	D3 KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600 mm; R10	KERAMICKÝ SOKL SYSTÉMOVÝ K DLAŽBĚ	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	03 KERAMICKÝ OBKLAD v.1500mm	SOK PODKLAD MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.13	CHODBA	D5 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	01 KERAMICKÝ OBKLAD (u vnořů v řadě)	SOK PODKLAD MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.14	JÍDELNA	D2 KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600 mm; R10	KERAMICKÝ SOKL SYSTÉMOVÝ K DLAŽBĚ	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	04 KERAMICKÝ OBKLAD (u výhledu nároží)	SOK PODKLAD MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.15	CHODBA	D4 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	03 KERAMICKÝ OBKLAD v.1500mm	SOK PODKLAD MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.16	ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	D6 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	04 KERAMICKÝ OBKLAD v.1800mm	SOK PODKLAD MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.17	ZÁCHOD	D6 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	04 KERAMICKÝ OBKLAD v.1800mm	SOK PODKLAD MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.18	SPRCHA	D6 KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200 mm; R12	KERAMICKÝ OBKLAD	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	04 KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	SOK PODKLAD MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.19	ŠATNA	V1 PVC	PVC LÍŠŤA v.80mm; ODOLNÁ PROTI MRAZŮM	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM		STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.20	KANCELÁŘ	V1 PVC	PVC LÍŠŤA v.80mm; ODOLNÁ PROTI MRAZŮM	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM		SOK PERIF. PODKLAD, MALBA
01.21	SKLAD A ROZVOVY UT	D1 KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300 mm; R10	KERAMICKÝ SOKL SYSTÉMOVÝ K DLAŽBĚ	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	NOVÝ ROZVADOČ ELEKTROINSTALACE	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.22	TECHNICKÁ MÍSTNOST	D1 KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300 mm; R10	KERAMICKÝ SOKL SYSTÉMOVÝ K DLAŽBĚ	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	NEZASHOVAT	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.23	CHODBA	D1 KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300 mm; R10	KERAMICKÝ SOKL SYSTÉMOVÝ K DLAŽBĚ	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM		STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM
01.24	ŠATNA	V1 PVC	PVC LÍŠŤA v.80mm; ODOLNÁ PROTI MRAZŮM	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM	SNÍŽENÝ STROP A REZINÍ DVÍŘKA	STUKOVÁ OMÍTKA; OTĚRUVZORNÁ OMÍTKOVANÁ MALBA BÍLÁ S BEZPEŠNÝM POKRÝVEM

LEGENDA MATERIÁLŮ:			
	NESPECIFIKOVANÉ STÁVAJÍCÍ KCE		ZAZDÍVKY A DOZDÍVKY OTVORŮ
	SDK PRČKY		KCE NAD ROVINOU ŘEZU (POHLED)
	PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE		NOVÉ PRVKY
	NESPECIFIKOVANÉ CHIHLNÉ ZDIVO		NOVÉ PÓROBETONOVÉ PRČKOVKY RW=41dB
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - SKLO		TECHNOLOGIE
	OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		PROSTOR DOTČENÝ REKONSTRUKCÍ
			SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK

zhotovitel:	názov akce:	ÚPRAVY GASTROPROVOZU ÚŘADU VLÁDY ČR
ATELIER SIMONA GROUP	V 1.PP STRAKOVY AKADEMIE	
miesto akce:	Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1 k. u. Malá Strana (727091), p. č. 680/4, 681/1	objednatel a investor:
autor projektu:	Ing. arch. Dušan Karel	číslo zakázky:
zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Hynčica	datum:
vypracoval:	Ing. arch. Dušan Karel	formát:
projektant profesie:	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení	mřížka:
ATELIER SIMONA - SCHEMA, s.r.o.		střední PD:
120 00 Praha 2 - Vinohrady tel.: +420 702 070 289		výkres:
e-mail: info@atelier-simona.cz		PÚDORYS 1.PP A REZY - PODLAHY
		číslo přílohy:

05