ŘEZ A–A'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – PŘEDPOKLÁDANÉ OBRYSY
- OBJEKT C – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ

SP1 SKLADBA STROPU NAD 1NP (V PROSTORU PŮDY)

PŮDOVKY	28 mm
MALTOVÉ LOŽE	30 mm
NÁSYP	60 mm
ZÁKLOP Z PRKEN	32 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA/STROPNÍ TRÁM	300 mm
PODBITÍ Z PRKEN	32 mm
RÁKOS	3 mm
ŠTUKOVÁ OMÍTKA	35 mm
	CELKEM 520 mm

SP2 SKLADBA STROPU NAD 1NP (TERASA)

KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm
LEPIDLO	4 mm
STĚRKOVÁ IZOLACE	5 mm
PENETRACE	–
SPÁDOVÝ BETON	60–100 mm
ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
PENETRACE	–
ŠKVÁROBETON	138 mm
PE FÓLIE	–
ZÁKLOP Z PRKEN	32 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA/STROPNÍ TRÁM	220 mm
PODBITÍ Z PRKEN	32 mm
RÁKOS	3 mm
ŠTUKOVÁ OMÍTKA	33 mm
	CELKEM 540 – 580 mm

SP3 SKLADBA STROPU NAD 1S

KERAMICKÁ DLAŽBA/KOBEREC	9/4 mm
LEPIDLO	4/0 mm
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	77 mm
SEPARAČNÍ FÓLIE	–
TEPELNÁ IZOLACE	50 mm
NÁSYP	75–195 mm
CIHELNÁ KLENBA	150 mm
ŠTUKOVÁ OMÍTKA	25 mm
	CELKEM 390 – 510 mm

SP3a SKLADBA PODLAHY 1NP NA TERÉNU

KERAMICKÁ DLAŽBA/KOBEREC	9/4 mm
LEPIDLO	4/0 mm
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	108 mm
SEPARAČNÍ FÓLIE	–
TEPELNÁ IZOLACE	50 mm
HYDROIZOLACE	8 mm
PENETRACE	–
PODKLADNÍ BETON	160 mm
ROSTLÝ TERÉN	–
	CELKEM 330 mm

SP4 SKLADBA KOMUNIKACE – ŽULOVÉ KOSTKY

ŽULOVÉ KOSTKY	100 mm
KLADECÍ LOŽE	50 mm
ŠTĚRKODRŤ	100 mm
NÁSYP – ŠTĚRK	200 mm
ROSTLÝ TERÉN	–
	CELKEM 450 mm

PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY

0,000=233,88 m.n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
ÚROVEŇ PODLAHY V ZÁDVEŘÍ

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:	DATUM:	PČ:	PODPIS:
OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1		
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1		
MÍSTO STAVBY:	GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1		
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL		
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ		
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS		
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL		

STAVBA:
SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1

NÁZEV VÝKRESU:
ŘEZ A-A´
STÁVAJÍCÍ STAV

STUPEŇ PROJEKTU: DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906					
ČÁST PROJEKTU: D.1.1. STAVEBNÍ	DATUM: I.Q 2019	FORMÁT: 8 x A4	MĚŘÍTKO: M 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 21906 D.1.1.b. **04**	REVIZE: **R0**	PARÉ: