



POHLED



PUDDORYS



VJEZDOVÁ BRÁNA DO AREÁLU KRMAŘOVY WILLY (STÁVAJÍCÍ STAV),
DVOUKRÍDLÁ BRÁNA SE SKLADACÍMI KŘÍDLY

MATERIAL:

HL. RÁM: UZAVŘENÝ PROFIL 45x45 mm
RÁMÝ PRÁNKY A ZÁRUBNÍ: UZAVŘENÝ PROFIL 30x30 mm

UZAVŘENÝ PROFIL 45x45 mm
PÁSEK 38x10 mm

STŘEDNÍ A TÍŽNÍ PÁSEK:	PÁSEK 30x10 (mm)
UKONČENÍ BRANY:	PÁSEK 60x10 mm + UKONČ

WYPEŁN SŁUSZA Z TYCZKOWINY: UZAWAŻENY PROFIL 25x25 mm

SPODNÍ VÝPLŇ: PLNÁ S OZDOBENÝMI PSANÍČKY.
DRAŽOVÁ PROFIL BRANKY: PÁSEK 40x8 mm

SPD.F.

SPOLÉ PRVKŮ JSOU NÝTOVÁNÉ NA NĚKTERÝCH MÍSTECH JSOU I

KOVANÍ:
BRÁNA: 2x PATNÍ LOŽISKO

2x PODPERNÉ KOLECKO VCE
8x ZAVĚS DO ZDIVA

VJEZDOVÁ BRÁNA:

6x ZÁVĚS BRÁNY

2x ŠTELOVACI NOVODOBÝ ZÁV
2x DOLNÍ ZÁSTRČ

1x SIREBNÍ KOVANÍ S DOZICKOU VLZKOU A ROZVOROU SE SPONNIM UKOVENIM
2x KLIKÁ-KLIKÁ

2x BRANKA

2x ZÁVEŠ BRANKY
1x ZADJABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
1x KLUKA-KLUKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
ČERNÁ (KOVÁŘSKÁ ČERNÁ)

BUDE PROVEDENA ZÁMEČNICKÁ A KOVÁŘSKÁ REPARÉ BRANY
BRÁNA BUDE DEMONTOVÁNA A ODVEZENA DO ZÁMEČNICKÉ DILNY, PO DOBŘÍ STAVBY BUDE BRÁNA NAHRAŽENA PROVOZOVNÍMI STAVEBNÍMI VRATY S OPLACENÍM

OPRAVA BRÁNY: BRÁNA BUDE OPISKOVANÁ A OBROUŠENÁ


BUDOU ODSTRANĚNY NOVOTVARY (SVARÝ, MODERNÍ ZVĚŠY APOD.,
BUDE PROVEDENO NAHRÁZENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ BRÁNY

BUDE PROVĚŘENA VÝMĚNA PODPĚRŇKÝCH KOLEČEK, VČETNĚ OSAZENÍ NOVÉ KOLENICE POD KOLEČKA, NOVÁ KOLEČKA BUDOU VĚŠŠÍHO PRŮMĚRU A BUDOU OSAZENA NA VNITŘNÍ STRANU VRAŤ

BUDE PROVEDENA REPAJE KOVANI (ZAVĚŠŤ, ZÁMKŮ, KLÍK, ZÁSTŘECÍ, ROZVORY, PATNÍHO LOŽISKA APOD. NOVÁ KOLEČKA DOBUDU VEJŠÍMŮ PROMĚNU A DOBUDU ODPĚLŤNĚM VĚNĚNÍM SÍMNO VŮM

PO OPRAVĚ BUDE BRANA OPATŘENÁ NOVÝM MATERIEM: 1x ZÁKLADNÍ MATERIÁL ČERNÉ BARVY (KOVÁŘSKÁ ČERNÁ),

ZPEŤNA MONTÁŽ A VYHOVANÍ BRANY, VČETNÉ NOVÉHO UKOTVENÍ BRANY DO ZDIVA

VYHODNENIE V SYSTÉME NA ZADANÝMI JAKOSTI CERTIFIKOVANÍM POOLÉ ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝCH CERTIFIKOVANÍ AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN									
<div> <div>  </div> <div> PLÁN PLUS, s.r.o. HORÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 Tel. a fax: 285414599 E-mail: plan@plus.cz </div> </div>									
ZNAČKA:	DATUM:		PO:	PODPIS:	STAVBA: SAVANO OPAVENIA A OPATNA ŠKOD AKCIA OBNOVA A KONSOLIDACIA TIL				
OBJEDNATEL:	ÚRAD ÚRADY ČESNÉ REPUBLIKY, MARI E. REBESE, 1284 PRAHA I INVESTOR: ÚRAD ÚRADY ČESNÉ REPUBLIKY, MARI E. REBESE, 1284 PRAHA I				SÁVNÍK OBJEKTU: SO1 - GOGOLOVA ZI21, PRAHA I				
MÍSTO STAVBY:	GOGOLOVA ZI21, PRAHA I				NÁZEV VÝVĚŠKY: VEZDOVA BRÁNA				
VEDOUČÍ:	ING. MARTIN EHRENGUTAL				STUPEŇ PROJEKTU: DPS				
ODP. PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITALSKÝ				ČÍSLO ZADÁVKY:				
VYPRACOVANÍ:	ING. ALÈS KRAUS				REŽIE:				
KONTROLÓVAŤ:	ING. MARTIN EHRENGUTAL				PÁR:				
ČAS. PROJEKTU:	DATUM:		FORMÁT:	MĚRITKO:	ČÍSLO VÝVĚŠKY:		21906 D.1.1.b. 16		
STAVENÍ:	1.0.2019		A4	M 1:25	21906 D.1.1.b. 16		R0		