



Č.j. 25313/2021-UVCR-9

Souhrnné vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 – č. 3 veřejné zakázky malého rozsahu

„Výměna UPS POWER WARE 100 kVA na Lichtenštejnském paláci“

Zadavatel obdržel dne 02.12.2021 a 03.12.2021 prostřednictvím profilu zadavatele žádosti o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 – č. 3.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a č. 2 byly podány ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. 10.1 výzvy k podání nabídky, tj. nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 byla podána již po uplynutí lhůty pro podání žádosti o vysvětlení. Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2 dle čl. 10.1 zadávací dokumentace a obdobně dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zadavatel poskytuje na základě principu dobrovolnosti, neboť z důvodu opožděně podané žádosti nemá zadavatel zákonnou povinnost takové vysvětlení poskytovat. Zadavatel zároveň spojil s vysvětlením zadávací dokumentace doplnění zadávací dokumentace obdobně dle § 99 odst. 1 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:

Dobrý den, po prostudování dokumentace a prohlídce místa plnění máme následující dotazy:

1-Prosím o potvrzení, že může být dodána s UPS komunikační karta s dnes obvyklou rychlostí 100Mb,navržená komunikační karta bezdůvodně zvyhodňuje jednoho výrobce Riello (AROS). Není skutečný důvod, proč by měl být zdroj UPS vybaven komunikační kartou s rychlostí 4Gb. Stávající zdroj UPS, který se bude měnit není vybaven žádnou komunikační kartou SNMP.

2- Prosím o potvrzení, že může být nabídnuta řešení s jiným počtem baterií než je požadováno. Požadavek na dobu zálohy bude dodržen. V zadávací dokumentaci je požadavek na zapojení 40ks baterií 40Ah 12V a celkoví napětí 480V. Napětí bateriovém mezioobvodu má každý výrobce UPS rozdílné. pohybuje se v rozmezí 26ks až 60ks.

3- Prosím o upřesnění požadované doby zálohy, navržený počet baterií 40ks 40Ah 12V neodpovídá dalšímu požadavku zadání, aby byla doba zálohy 7 minut při plné zátěži. Plnou zátěží rozumíme 100% zátěž tedy 72kW. Při plné zátěži 72kW vychází doba zálohy 3 minuty (při použití navržené počtu a kapacity baterií 40ks, 40Ah 12V)

4- Je možné umístit UPS a baterie do shodných míst jak je tomu dnes, případně opačně? Stávající konfigurace lépe využívá omezený prostor než nové umístění dané projektem. Počítáme, že se nebude zasahovat do prostoru oken a k oknům bude zachován přístup.

Děkuji.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel připouští možnost dodat UPS s komunikační kartou s rychlostí 100Mb.

Odpověď zadavatel na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel připouští možnost dodat UPS s jiným počtem a jinou kapacitou baterií, ale je nutné, aby celkové parametry odpovídaly navrženým hodnotám.

Odpověď zadavatel na dotaz č. 3:

Požadovaná doba zálohy byla zadavatelem stanovena pouze na překlenutí startu dieselagregátu, tzn. 3 minuty musí stačit, DA by po startu měl naběhnout na plný výkon do 20s.

Odpověď zadavatel na dotaz č. 4:

Pozici umístění UPS je možné upravit.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz:

Dobrý den,

v příloze C zadávací dokumentace je pod položkou č. 9 uveden požadavek: Externí bateriový box 480 V s AKU 40 Ah.

Lze nabídnout baterie o jiné kapacitě, při splnění ostatních technických požadavků zadavatele včetně požadované doby zálohy?

Děkujeme za vysvětlení.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano, zadavatel připouští možnost dodat UPS s jiným počtem a jinou kapacitou baterií, ale je nutné, aby celkové parametry odpovídaly navrženým hodnotám.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz:

dobrý den,

prosím o vysvětlení: dle technické specifikace (přílohy ZD) je požadováno:

Doba zálohy při typické zátěži min. 14 minut

Doba zálohy při plné zátěži min. 7 minut

Externí bateriový box 480 V s AKU 40 Ah

Pokud použiji tabulkové hodnoty 480V/40Ah baterií (které jsou kvalitativně na vyšším standardu), tak vychází doba zálohování 5minut při zatížení 62kW.

Dotaz:

Prosím o info kolik kW je typická zátěž a kolik kW je plná zátěž. Na základě těchto jasných čísel je možno dimenzovat baterie

Děkuji

Odpověď zadavatele na dotaz:

Požadovaná doba zálohy byla zadavatelem stanovena pouze na překlenutí startu dieselagregátu, tzn. 3 minuty musí stačit, DA by po startu měl naběhnout na plný výkon do 20s.

Plná zátěž 57,2kW - hodnota vychází z odstavce "5.6 - Energetická bilance" Technické zprávy, která tvoří přílohu F výzvy k podání nabídky.

Typická zátěž 40kW - hodnota vychází z odstavce "5.6 - Energetická bilance" Technické zprávy, která tvoří přílohu F výzvy k podání nabídky.

Zadavatel zpracoval odpovědi na žádosti o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 – č. 3 v součinnosti s autorem projektové dokumentace, která tvoří přílohy F až I výzvy k podání nabídky, Ing. Pavel Šlechta, Ateliér pozemního stavitelství s.r.o., IČO: 04640403.

Vzhledem k charakteru vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace **zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek na celou její původní délku.** Původní lhůta k podání nabídek byla stanovena do 09.12.2021 do 10:00 hod, **nová lhůta pro podání nabídek končí dne 23.12.2021 v 10:00 hod.** Otevírání nabídek proběhne dne 23.12.2021 v 10:00 hod.

K podání nabídky dodavatelé použijí zadávací dokumentaci, ve znění souhrnného vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 až 3.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha C výzvy k podání nabídky – Technická specifikace, ve znění souhrnného vysvětlení a doplnění ZD č. 1 – č. 3

V Praze

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního

Technická specifikace

UPS s bateriovým modulem (1 kus)

	Požadovaná funkcionálnita/vlastnost	Splňuje (ANO/NE)	Uveďte hodnotu daného parametru
Značka/typ:			
1.	Výstupní výkon UPS: 80kVA/72kW		
2.	Topologie: Online UPS		
3.	Zapojení vstupu: 3f		
4.	Zapojení výstupu: 3f		
5.	Doba zálohy při typické zátěži min. 14 minut		
6.	Doba zálohy při plné zátěži min. 7 minut		
7.	Grafický LCD displej (min. zobrazení aktuální spotřeby a min. a max. spotřeby)		
8.	Karta SNMP Ethernet 4 Gb (slot UPS)		
9.	Externí bateriový box 480 V s AKU 40 Ah (Zadavatel připouští možnost dodat UPS s jiným počtem a jinou kapacitou baterií, ale je nutné, aby celkové parametry odpovídaly navrženým hodnotám.)		

Požadovaná doba zálohy byla zadavatelem stanovena pouze na překlenutí startu dieselaagregátu, tzn. 3 minuty musí stačit, DA by po startu měl naběhnout na plný výkon do 20s.

Plná zátěž 57,2kW - hodnota vychází z odstavce "5.6 - Energetická bilance" Technické zprávy, která tvoří přílohu F výzvy k podání nabídky.

Typická zátěž 40kW - hodnota vychází z odstavce "5.6 - Energetická bilance" Technické zprávy, která tvoří přílohu F výzvy k podání nabídky.