PŮDORYS OPĚRNÉ ZDI 2B - část 1
navrhované úpravy
1:50

PŮDORYS OPĚRNÉ ZDI 2B - část 2
navrhované úpravy
1:50

LEGENDA

nová koruna zdi – příčný řez
zeď 2A+část zdi 2B
2 vrstvy cihel KLINKER 90x190x50mm
kámen pískovec:
dlouhý 250x1500x150mm
krátký – 250x450x150mm
viz.výkres D.1.15

nová koruna zdi – půdorys
zeď 2A+část zdi 2B
2 vrstvy cihel KLINKER 90x190x50mm

nová koruna zdi – příčný řez
část zdi 2B + zeď 1
2 vrstvy cihel KLINKER 90x190x50mm
druhá vrstva přesah 45 mm
viz.výkres D.1.15

nová koruna zdi – půdorys
část zdi 2B + zeď 1
2 vrstvy cihel KLINKER 90x190x50mm

humusová vrstva tl.150mm
osázená trávou v šířce 2 m
od koruny zdi a paty zdi
(pouze v případě trávníku)
chodníky zůstávají

pařezy budou vyfrézovány a vyjmuty i s kořeny

kamera 197.09 výškové kóty

ŘK 1 ŘK 2 typy parapetních kamenů

NK I NK XVI nárožní kameny

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PUDIS akciová společnost
projektová, průzkumná a konzultační společnost
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Kamila Neumannová, Jitka Šilhánová	Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Krch	Razítko: PUDIS a.s. 100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258 IČO 45272891 tel.: 274 775 253, fax: 274 775 252 -12-
	Kontroloval: Ing. Václav Krch	
Vedoucí projektant: Ing. Václav Krch	Ředitel střediska: Ing. Václav Krch	
Investor: Úřad vlády České republiky, Nábř.E.Beneše 128/4, Praha 1 – 118 01		Číslo zakázky: 1-9960-0001-04

Akce: Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic U Bruských kasáren – nábř.Edvarda Beneše	Měřítko: 1:50	Formát: 5 x A4	Datum: 08/2014
	Stupeň: PDPS		Souprava:
Příloha: PŮDORYS OPĚRNÉ ZDI 2B Navrhované úpravy	Číslo přílohy: D.1.9		

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.