


**+/- 0.000 = 189,75 m.n.m (Bpv) = výška podlahy v autodílně**

STUPEŇ: DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	Č. ZAKÁZKY: APS - 441/19	FORMÁT: 3x A4	DATUM: 12/2019	ČÁST: <b>D.1.4 EL</b>
AKCE: <b>SANACE HAVARIJNÍHO STAVU PODLAHY GARÁŽE V SUTERÉNU</b>	<b>PROVOZNÍ BUDOVY ÚŘADU VLÁDY ČR</b>			<b>Elektroinstalace</b>
	ZHOTOVITEL:	Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6		
	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pavel Šlechta		
	VYPRACOVAL:	Ondřej Zach		
	OBJEDNATEL:	Úřad vlády ČR; nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1		
LOKALITA:	nábřeží Eduarda Beneše 128/4, Praha 1; p.č. 692 k.ú. Malá strana			Č. VÝKRESU <b>D.1.4 EL - c</b>
				Č. PARÉ
				MĚŘÍTKO <b>--</b>
<b>Výkaz výměr</b>				

		Soupis použitého materiálu Bill of used material			Zpracoval: ONDŘEJ ZACH Draw By:		Kontroloval: Checked By:		
					Zak. číslo: Job No:		Číslo výkr.: Drg No:		
Poř. č. Position	Označení Tag No.	Popis, druh Description, Type	Hlavní rozměry Main Dimension	Materiál Material	Dodavatel	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn.cena Unit price	Cena Price
		-----							
		<b>KONCOVÉ PRVKY ELINSTALACE</b>							
1		Zásuvková rozvodnice s vlastním rozjištěním a chráničem, nástěnná montáž, IP44, pětipólová zás.3f výzbroj: 4x zásuvka 16A, 230V, 1x zásuvka 16A, 400V				ks	1		
2		Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz,IP44 - komplet				ks	5		
3		Zásuvka pětipólová 400V/16A, 50Hz,IP44-komplet				ks	1		
4		Drobný a montážní materiál, revize a měření				kpl	1		
5		Montáž zařízení				kpl	1		
		<b>KABELY</b>							
1		Kabel CYKY(J) 3x2,5				m	20		
2		Kabel CYKY(J) 5x2,5				m	60		
3		Kabel CYKY(J) 5x4				m	30		
4		Vodič CYA 4				m	90		
5		Drobný a montážní materiál, revize a měření				kpl	1		
6		Montáž zařízení				kpl	1		
		<b>ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL</b>							
1		Plastová samozhášlivá trubka pevná, střední mechanická odolnost, typ KOPOS 4025 LA, včetně příchytok a kotevního materiálu (vruty, hmoždinky...)				m	5		
2		Ocelová trubka bez závitů, galvanický pozink, typ KOPOS 6225 ZN, včetně příchytok a kotevního materiálu (vruty, hmoždinky...)				m	25		
3		Kovové kabelové příchytky pro 1-2 kabely do pr.25mm, včetně kotevního materiálu				bal (100ks)	1		
4		Drobný a montážní materiál, revize a měření				kpl	1		
5		Montáž zařízení				kpl	1		
		<b>ROZVÁDĚČE A ROZVÁDĚČOVÁ VÝZBROJ</b>							
1		Uprava stávajícího rozváděče R3 v rozsahu projektu, vydrátování atp. dle v.č. <b>b02</b>				kpl	1		

		<b>Soupis použitého materiálu</b> <b>Bill of used material</b>			Zpracoval: ONDŘEJ ZACH Draw By:		Kontroloval: Checked By:		
					Zak. číslo: Job No:		Číslo výkr.: Drg No:		
Poř. č. Position	Označení Tag No.	Popis, druh Description, Type	Hlavní rozměry Main Dimension	Materiál Material	Dodavatel	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn.cena Unit price	Cena Price
2		proudový chránič čtyřpólový 25A/4p/0.03				ks	1		
3		proudový chránič dvoupólový 25A/2p/0.03				ks	1		
4		Jistič B 25A/3				ks	1		
5		Jistič B 16A/3				ks	1		
6		Drobný a montážní materiál, revize a měření				kpl	1		
7		Montáž zařízení				kpl	1		
		<b>Ostatní náklady</b>							
1		Přenosné lešení				kpl	1		
2		Odpojení a demontáž stávajícího napojení zvedáků				kpl	1		
3		Demontáž, odpojení rozvodů provizorně instalovaných během stavby pro náhradní provoz autodílny				kpl	1		
4		Stavební přípomoc				kpl	1		
5		Zkoušky technologických zařízení pod napětím				kpl	1		
6		Uvedení do provozu				kpl	1		
7		Výchozí revize				kpl	1		