

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBJEKT C – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ

SP3 SKLADBA STROPU NAD 1S – CELKEM 390 – 510 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA/KOBEREC	9/4 mm
LEPIDLO	4/0 mm
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	77 mm
SEPARAČNÍ FÓLIE	–
TEPELNÁ IZOLACE	50 mm
NÁSYP	75–195 mm
CHELNÁ KLENBA	150 mm
ŠTUKOVÁ OMÍTKA	25 mm

SP3a SKLADBA PODLAHY 1NP NA TERÉNU – CELKEM 330 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA/KOBEREC	9/4 mm
LEPIDLO	4/0 mm
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	108 mm
SEPARAČNÍ FÓLIE	–
TEPELNÁ IZOLACE	50 mm
HYDROIZOLACE	8 mm
PENETRACE	–
PODKLADNÍ BETON	160 mm
ROSTLÝ TERÉN	–

SP4 SKLADBA KOMUNIKACE – ŽULOVÉ KOSTKY – CELKEM 450 mm

ŽULOVÉ KOSTKY	100 mm
KLADECÍ LOŽE	50 mm
ŠTĚRKODRŤ	100 mm
NÁSYP – ŠTĚRK	200 mm
ROSTLÝ TERÉN	–

SP5 SKLADBA KOMUNIKACE – ŽULOVÉ KOSTKY – CHODNÍKOVÉ – CELKEM 400 mm

ŽULOVÉ KOSTKY – CHODNÍKOVÉ	50 mm
KLADECÍ LOŽE PÍSEK	40 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	110 mm
NÁSYP – ŠTĚRK	200 mm
ROSTLÝ TERÉN	–

PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY

0,000=233,88 m.n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
ÚROVEŇ PODLAHY V ZÁDVEŘÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA	VÝŠKA	PODLAHA		STĚNY			STROPY			POZNÁMKA
		(m²)	(m)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	PODHLED	
101	ZÁDVEŘÍ	3,30	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
102	KOMORA	1,30	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
103	SCHODIŠTĚ DO 1S	–	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA/BETON+NÁTĚR	KERAMICKÝ V. 50 mm/ NÁTĚR V. 100 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
104	CHODBA	3,30	2,76	KOBEREC	KOBEREC V. 70 mm	ŠTUKOVÁ	ORANŽOVÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
105	UMÝVÁRNA + WC	4,80	2,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2100 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	SDK V=2480 mm	
106	POKOJ	35,90	2,76	KOBEREC	KOBEREC V. 70 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ/ŽLUTÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
107	KUCHYNĚ + JÍDELNA	14,50	2,76	PVC	PVC V. 50 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 500–1400 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
108	POKOJ	10,00	2,87	KOBEREC	KOBEREC V. 70 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
109	GARÁŽ	–	370 / 4,34	BETON	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283941569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:	DATUM:	PČ:	PODPIS:

OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1
MÍSTO STAVBY:	GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL

STAVBA:
SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 1NP
STÁVAJÍCÍ STAV

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906

ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:
D.1.1. STAVEBNÍ	I.Q 2019	10 x A4	M 1:50	21906 D.1.1.b. **02**	**R0**	