

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBJEKT C – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ

SP1 SKLADBA STROPU NAD 1NP (V PROSTORU PŮDY)

PŮDOVKY	28 mm	CELKEM 520 mm
MALTOVÉ LOŽE	30 mm	
NÁSYP	60 mm	
ZÁKLOP Z PRKEN	32 mm	
VZDUCHOVÁ MEZERA/STROPNÍ TRÁM	300 mm	
PODBITÍ Z PRKEN	32 mm	
RÁKOS	3 mm	
ŠTUKOVÁ OMÍTKA	35 mm	

SP2 SKLADBA STROPU NAD 1NP (TERASA)

KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	CELKEM 540 – 580 mm
LEPIDLO	4 mm	
STĚRKOVÁ IZOLACE	5 mm	
PENETRACE	–	
SPÁDOVÝ BETON	60–100 mm	
ASFALTOVÝ PÁS	4 mm	
PENETRACE	–	
ŠKVÁROBETON	138 mm	
PE FÓLIE	–	
ZÁKLOP Z PRKEN	32 mm	
VZDUCHOVÁ MEZERA/STROPNÍ TRÁM	220 mm	
PODBITÍ Z PRKEN	32 mm	
RÁKOS	3 mm	
ŠTUKOVÁ OMÍTKA	33 mm	

0,000=233,88 m.n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
ÚROVEŇ PODLAHY V ZÁDVEŘÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)	PODLAHA		STĚNY			STROPY			POZNÁMKA
				NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	PODHLED	
201	TERASA	12,00	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	ŠTUKOVÁ	ŽLUTÁ	–	–	–	–	
202	PŮDNÍ PROSTOR	62,50	–	CIHELNÁ DLAŽBA	–	JÁDROVÁ	BÍLÁ	–	–	–	–	

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:		
OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1				STAVBA: SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NAROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY	
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1					
MÍSTO STAVBY:	GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1				STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL				NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS PŮDY (2NP) STÁVAJÍCÍ STAV	
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ					
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS					
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL				STUPEŇ PROJEKTU: DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906
ČÁST PROJEKTU: D.1.1. STAVEBNÍ	DATUM: I.Q 2019	FORMÁT: 8 x A4		MĚŘÍTKO: M 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 21906 D.1.1.b. **03**	REVIZE: **R0** PARÉ: